



Programme Funded by EU



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



Implementing Partner



European Partnership with Municipalities Programme

PROJEKTI LIFLET

NAZIV PROJEKTA- Izgradnja fekalne kanalizacije turističke zone

FOTOGRAFIJA PROJEKTNE

LOKACIJE ILI

IDEJNOG REŠENJE

DETALJNIJI NAZIV PROJEKTA- Izgradnja fekalne kanalizacije Zlatara i kolektora fekalne kanalizacije kroz gradsko područje Nove Varoši i usputnih naselja

OPIS LOKACIJE PROJEKTA - Trenutno na području Zlatara ne postoji kanalizacioni sistem nego se evakuacija fekalne vode rešava putem septičkih jama ili direktnim ispuštanjem otpadne vode u recipijente. Nerešenost kvalitetnog odvođenja i prečišćavanja otpadne vode utiče na kvalitet izvorišta Lakomica sa kojeg se snabdeva vodom grad Nova Varoš i potrošači na Zlataru.

Planom Generalne regulacije turističke zone na Zlataru, predviđeno je da građevinsko zemljište zauzme površinu od 173,8 ha. Realizacijom projekta izgradnje fekalne kanalizacije na Zlataru, unapredio bi se infrastrukturni sadržaj u postojećim, izgrađenim zonama Zlatara, a omogućilo bi se i proširenje urbanizovanog dela zemljišta sa povećanjem njegove vrednosti. Ovaj projekat će doprineti trajnom rešenju pitanja otpadnih voda, kao i zaštiti postojećeg izvorište novovaroškog vodovoda od zagađenja.

CILJEVI PROJEKTA

- Stvaranje uslova za izgradnju hotelsko-apartmanskih objekata i vikend naselja u turističkoj zoni Zlatara
- Zaštita izvorišta Lakomica, Zlatarske reke i akumulacije Zlatarskog jezera
- Povećanje broja priključaka na kanalizacionu mrežu

OPIS PROJEKTA I FAZE PROJEKTA

Fekalna kanalizacija Zlatara je podijeljena u dve nezavisne kanalizacione mreže.

Projekat bi se realizovao izgradnjom gravitacionog kanalizacionog sistema područja Zlatara južno od Rehabilitacionog medicinskog centra „Zlatar“, sa naseljem u podnožju RHC "Zlatar" i industrijskim objektima u ovom kraju, čije bi se otpadne vode skupila i putem crpne stanice prepumpala u postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda čija je rekonstrukcija izvršena.

Za objekte severno od RHC "Zlatar", koji se nalaze u okolini raskrsnice za Sjenicu, oko hotela Panorama, naselje Popadići područja severno od hotela Panorama, do rezervoara Milanovac, radi se druga kanalizaciona mreža koja će se spojiti na kanalizaciju Nove Varoši u naselju Mahala.

Ovim projektom planirana je i izgradnja kolektora otpadnih voda grada Nova Varoš do priključaka postojećih kolektora na izlazu iz grada (Zebinovac) do mesta planiranog za buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (lokacija pored platoa bivšeg Radnika).

Projekat predviđa izgradnju kanalizacione mreže Ø250 mm u dužini od 10.220 m¹. Ovaj projekat se realizuje po fazama. Prva faza izgradnje kanalizacionog sistema obuhvatila je severni ogranak sistema - podsistem "Panorama" čija je realizacija započeta u 2009. godini. Druga faza odnosila se na izgradnju severnog ogranka sistema - Motel Elit i podsistem "Popadići". Treća faza bi se odnosila na izgradnju južnog ogranka sistema.

STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Idejni projekat fekalne kanalizacije Zlatara i kolektora fekalne kanalizacije kroz gradsko područje Nove Varoši- urađen 2008. godine
- Glavni projekat fekalne kanalizacije Zlatara i kolektora fekalne kanalizacije kroz gradsko područje Nove Varoši- urađen 2008. godine

FINANSIJE PROJEKTA

Za projekat- Izgradnja fekalne kanalizacije Zlatara i kolektora fekalne kanalizacije kroz gradsko područje Nove Varoši do sada su izdvojena sredstva u iznosu od 20.500.000 dinara.

U 2013. godini za realizaciju projekta izgradnja fekalna kanalizacija Zlatara planirana su sredstva u iznosu od 11.115.78 dinara. Ova sredstva obezbeđena su od strane Republičke direkcije za vodu (6.514.139 dinara) i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Nova Varoš (4.601.339 dinara).

Planirana sredstva za 2014.-2015. godinu iznose:

- 8.100.000 dinara- Opština Nova Varoš
- 8.100.000 dinara- Viši nivoi vlasti- Republička direkcija za vode

PREGLED STATUSA PROJEKTA

Faza	Vremenski okvir
Projektna dokumentacija	maj 2014. godine
Finansije projekta	27.500.000 dinara
Tender za radove	maj 2013. i 2014. godine
Realizacija	2013-2015 godina
Završetak projekta	novembar 2015. godine

Napomene: